



## 特點

- 大容量錫缸，可容納 35kg 錫料，可長期使用不須頻繁補錫料。
- 機械泵噴湧結構，波峰高度可控，流速可控。
- 自動升降支架，便於 PCB 平整度控制，讓操作更方便。
- 可外置熱風預熱，讓高熱容量的產品局部預熱後，再行拆焊提高良率。
- 適用於 DIMM 卡槽、電器、大型電感、變壓器、模塊等多引腳插件零件。

## 規格

型號	RV-WS25
功率	2000W
電壓	AC 220V/60HZ
頂部預熱器(熱風槍)	991D1 (1000W) / 990D (1300W)/(選配)
錫缸容量	35kg(最低工作容量≥25kg)
PCB 尺寸	600*400mm(Max)
波峰高度	0~5mm(可調)
支架升降高度	30mm
氣源	內置真空泵/無需壓縮氣體
支架左右移動	±300mm
溫度控制	100~350°C
外型尺寸	832(W)x810(D)x510(H)mm(含支架)
重量	約 65kg(不含錫)